



Schedule 80 PPNFR

Size (inch)	lengths (ft)	Part No.	Lift Qty (ft)	avg. od (inch)	min. wall (inch)
1 ½	20	**37B021015**	3600	1.900	0.200
2	20	**37B021020**	2100	2.375	0.281
3	20	**37B021030**	1160	3.500	0.300
4	20	**37B021040**	1020	4.500	0.337
6	20	**37B021060**	440	6.625	0.432
8	20	**37B021080**	280	8.625	0.500
10	20	**37B021100**	220	10.750	0.593
12	20	**37B021120**	100	12.750	0.687